

Terrasse en bois exotique

Ipé · Itauba · Padouk · Cumaru · Muiracatiara · Cl.4 & 5

"Des essences rares aux teintes chaudes et envoûtantes. Durabilité naturelle exceptionnelle, sans traitement. L'Ipé, Cumaru et Itauba offrent une longévité incomparable. Dès 180 € HT/m² posé."

✓ POINTS FORTS

- Durabilité naturelle Cl.4 & 5 (Ipé)
- Résistant insectes, champignons, gel
- Aucun traitement chimique nécessaire
- Teintes chaudes : rouge, brun, orangé
- Grain dense et doux au toucher
- Idéal abords piscine & projets haut de gamme
- Entretien : nettoyage 2 fois/an

■ CARACTÉRISTIQUES

Essences : Ipé, Itauba, Padouk, Cumaru, Muiracatiara

Origine : Brésil · Gabon

Section : 21×145 mm profil lisse

Classe : Cl.4 (Cumaru...) · Cl.5 (Ipé)

Entraxe : Tasseaux tous les 40 à 50 cm

Entretien : Nettoyage 2×/an

€ TARIF INDICATIF

Dès
180 €
HT / m² posé
fourniture + pose incluses

APPLICATIONS & USAGES

Terrasse haut de gamme

Rendu luxueux et intemporel. Valorise votre bien durablement.

Abords de piscine

Densité naturelle, résistance eau et chaleur. Antidérapant.

Terrasse contemporaine

Teintes riches et veinage unique, chaque lame est un tableau.

Projet longue durée

25 à 40 ans sans traitement. Investissement rentable.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Solution	Coût	Q/Prix	Durée	Entretien	Esthét.	Solidité	Perméab.
Bois exotique (Ipé...)	2	5	5	4	5	5	5
Bois pin Cl.4	3	4	3	3	4	3	5
Composite WPC	3	4	5	5	4	4	3
Dalle grès cérame	2	4	5	5	4	5	1

Terrasse en bois exotique

Déroulement du chantier · Réalisations Loire Aménagement

DÉROULEMENT DU CHANTIER

01

Visite & définition des besoins

Mesure de la surface, étude du support, définition des besoins du client, choix de l'essence et finitions.

02

Préparation du support

Terrassement, mise en pente, pose de géotextile et couche drainante.

03

Pose de la structure

Mise en place des plots, lambourdes et solivage selon les entraxes recommandés.

04

Pose des lames

Fixation des lames avec vis inox ou clips invisibles. Découpes réalisées sur site.

05

Finitions & repliement

Pose des habillages de rive, nettoyage du chantier et réception des travaux.

NOS RÉALISATIONS

