

Clôture Lames Bois Pin Traité Cl.4

Lames horizontales massives · Pin du nord autoclave · Pose sur poteaux alu + soubassement béton

"La clôture bois par excellence — solide, naturelle et chaleureuse.

Des lames massives en pin traité Cl.4, pour une occultation totale et un rendu authentique qui vieillit avec élégance."

✓ POINTS FORTS

- Pin nord autoclave Classe 4
- Occultation totale (lames jointives)
- Aspect bois massif naturel
- Résistant aux intempéries et UV
- Vieillessement esthétique naturel
- Compatible toutes hauteurs

■ CARACTÉRISTIQUES

Essence :
Pin du nord
Traitement :
Autoclave Classe 4
Finition :
Lames massives horizontales
Occultation :
Totale (lames jointives)
Pose :
Poteaux alu gorge 45mm
Soubassement :
Plaques béton anti-humidité

€ TARIF INDICATIF

150 €

HT / ml posé

fourniture + pose incluses

Inclus :

- Lames pin Cl.4 massives
- Poteaux alu gorge 45mm
- Soubassements béton
- Pose et finitions

[Demander un devis](#)

APPLICATIONS & USAGES

Jardin résidentiel

Clôture opaque, intimité préservée. Rendu naturel et chaleureux sur toute la hauteur.

Lotissement & limite

Solution élégante pour délimiter les parcelles avec une esthétique soignée.

Jardin naturel

Se fond dans la végétation, parfait pour les jardins paysagers et haies associées.

Clôture de terrain

Robustesse et durabilité pour les terrains exposés aux vents et intempéries.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Solution	■ Coût	■ Q/Prix	■ Durée	■ Entretien	■ Esthét.	■ Solidité	■ Occult.
Lames bois pin Cl.4	4	5	4	3	5	4	5
Claire-voie pin Cl.4	4	4	4	3	5	4	3
Composite bois	2	3	5	5	4	4	5
Aluminium lames	2	4	5	5	3	5	5
PVC	3	3	4	5	2	3	5

Clôture Lames Bois Pin Traité Cl.4

Déroulement du chantier · Réalisations Loire Aménagement

DÉROULEMENT DU CHANTIER

01

Visite & devis

Mesure du linéaire, étude du terrain, devis personnalisé. Déclaration de travaux à la charge du client.

02

Implantation & pose des poteaux

Implantation suivant bornage, pose des poteaux aluminium et plaques de soubassement à l'avancement.

03

Pose des lames bois

Mise en place des lames horizontales en pin Cl.4 dans les gorges, rangée par rangée de bas en haut.

04

Finitions & repliement

Finitions, remise en état des terres, repliement du chantier. Livraison clé en main.

NOS RÉALISATIONS

