

« Un gazon impeccable, toute l'année, sans arrosage ni tonte — même en plein été. »

POINTS FORTS

- Vert toute l'année, par tous les temps
- Zéro entretien : ni tonte, ni arrosage, ni engrais
- Perméable — drainage jusqu'à 3 600 L/h/m²
- Résistant UV — garantie 8 à 15 ans selon gamme
- Sans PFAS, conforme REACH (CE n°1907/2006)

CARACTÉRISTIQUES

- 6 qualités : de l'entrée de gamme au premium
- Hauteur de brin de 23 à 50 mm selon gamme
- Fibres PE + PP frisé, structures C/O-shape
- Dossier polypropylène recouvert de latex
- Pose sur fondation drainante + géotextile

Dès 50 €HT/m² posé

Selon gamme, surface et préparation du support

LES 6 GAMMES GREEN AVENUE

GAMME	HAUTEUR BRIN	COULEURS	GARANTIE	PERMÉABILITÉ	USAGE CONSEILLÉ
Panama	23 mm	3	8 ans	Standard	Entrée de gamme, budget maîtrisé
Cani'Green	28 mm	3	8 ans	100 % drainant	Espaces chiens et animaux
Oxford	30 mm	3	8 ans	3 600 L/h/m ²	Usage courant, bon rapport qualité/prix
Cambridge	35 mm	4	8 ans	3 600 L/h/m ²	Rendu dense et coloré
Grenade	40 mm	5	15 ans	3 600 L/h/m ²	Haut de gamme, rendu volumineux
Luxor	50 mm	5	15 ans	3 600 L/h/m ²	Premium, aspect gazon long

APPLICATIONS

Jardins & espaces de vie

Terrasses, abords de piscine, cours : un vert impeccable en toute saison, sans boue ni entretien.

Espaces chiens & animaux

Gamme Cani'Green 100 % drainante : évacue les urines, résiste au piétinement intensif.

Aires de jeux enfants

Surface souple et sécurisée, sans produit phytosanitaire, résistante au passage répété.

Toits-terrasses & balcons

Léger, drainant, sans arrosage : une solution verte même en hauteur.

COMPARATIF DES GAMMES

GAMME	RENDU NATUREL	RÉSISTANCE PASSAGE	PERMÉABILITÉ	DURABILITÉ	BUDGET
Panama	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Cani'Green	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Oxford	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Cambridge	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Grenade	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Luxor	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Notre méthode de pose

- 01 **Définition des besoins du client** — usage prévu, budget, choix de la gamme adaptée.
- 02 **Visite technique** et mesurage précis de la surface à engazonner.
- 03 **Décaissement** sur 5 à 8 cm et évacuation des déblais.
- 04 **Fondation drainante** — gravier stabilisé ou sable stabilisé compacté.
- 05 **Pose d'un feutre géotextile** anti-remontée de racines et adventices.
- 06 **Déroulage, ajustement et découpe** du gazon synthétique selon la configuration du terrain.
- 07 **Jonction des lés** par bande de couture et colle spécifique, sans raccord visible.
- 08 **Fixation périphérique** par agrafes ou clous, lestage complémentaire si nécessaire.
- 09 **Brossage et redressement des fibres**, remplissage de sable en option selon la gamme.
- 10 **Nettoyage et réception** du chantier avec le client.

RÉALISATIONS

