

Clôture Composite Traumgarten®

Bois Composite CLASSIC & XL · Poteaux aluminium · Zéro entretien · Marque Traumgarten®

"Une clôture à l'esthétique bois sans aucun entretien. Lames composite résistantes aux UV, aux intempéries et à l'humidité. Poteaux aluminium stables, combinables à volonté avec lames décoratives en inox. Dès 180 € HT/ml posé."

✓ POINTS FORTS

- Zéro entretien — sans peinture ni traitement
- Résistant UV, gel, humidité et insectes
- Aspect bois naturel — 2 faces
- Lames raccourcissables sur le chantier
- Hauteurs jusqu'à 200 cm
- Combinable avec lames déco inox & verre
- Portails et portes assortis (sur mesure)

■ CARACTÉRISTIQUES

Matériau : Bois Composite (WPC)
Lames : 15×2 cm (CLASSIC) · 30×2 cm (XL)
Poteaux : Aluminium thermolaqué
Coloris : Anthracite, Gris, Teck, Mélèze...
Hauteur : 90 à 200 cm
Finition : 2 faces diff. (CLASSIC) ou identiques (CLASSIC & XL PLATINUM)

€ TARIF INDICATIF

Dès

180 €

HT / ml posé

fourniture + pose incluses

APPLICATIONS & USAGES

Délimitation de jardin

Occultation totale, rendu naturel. Idéal pour jardins modernes et contemporains.

Brise-vue terrasse & piscine

Protection visuelle et esthétique. Résistant à l'humidité et aux éclaboussures.

Clôture de propriété

Longévité maximale sans traitement. Solution pérenne pour délimiter une propriété.

Combinaison mixte design

Associable avec lames décoratives inox, verre ou éclairage LED intégré.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Solution	Coût	Q/Prix	Durée	Entretien	Esthét.	Solidité	Perméab.
Composite Traumgarten®	3	5	5	5	5	4	3
Lames bois Pin Cl.4	4	4	3	3	4	3	2
Panneaux rigides acier	4	3	5	5	2	4	2
Aluminium thermolaqué	2	4	5	5	4	4	2
Gabions	3	3	5	5	3	4	5

Clôture Composite Traumgarten®

Déroulement du chantier · Réalisations Loire Aménagement

DÉROULEMENT DU CHANTIER

01

Visite & étude du projet

Mesure du/des linéaires, étude du dénivelé, définition des besoins, choix des coloris et hauteurs.

02

Implantation & fouilles

Piquetage, alignement et fouilles pour la mise en place des poteaux aluminium.

03

Scellement des poteaux

Mise en place des poteaux aluminium rainurés ou à serrage et éventuellement des plaques de soubassement en béton.

04

Pose des panneaux composite

Enfichage des lames Bois Composite dans les rainures. Pose des profilés de finition haut/bas.

05

Pose des portails & portillons

Pose des portails et portillons assortis si nécessaire, motorisation possible sur demande.

06

Finitions & repliement

Vérification de l'alignement, nettoyage du chantier et réception des travaux.

NOS RÉALISATIONS

