

Résine de Marbre & Moquette de Pierre

Granulats marbre ou quartz · Système drainant certifié CSTB · Marque Résineo®

"Un revêtement haut de gamme, drainant et anti-glissant. Dès 105 € HT/m² posé. Certifié par le CSTB — la seule moquette de pierre à avoir obtenu un Avis Technique."

✓ POINTS FORTS	■ CARACTÉRISTIQUES	€ TARIF INDICATIF
- Drainant jusqu'à 50 L/s/m² - Certifié CSTB — Avis Technique - Anti-glissant certifié PN18/PC20 - Résistant UV, gel et trafic VL - Large choix de coloris - Personnalisable (pochoirs, motifs)	Matériaux : Granulats marbre ou quartz Granulométrie : 2.5/5mm, 3/6mm ou 4/8mm Résine : Polyuréthane bi-composante Épaisseur : 1 cm (piéton) · 1.5 cm (VL) Marque : Résineo® — fabriqué en France	Dès 105 € HT / m² posé fourniture + pose incluses Inclus : - Fourniture résine & granulats - Préparation du support - Application et lissage - Finitions & profilés

APPLICATIONS & USAGES

Allée carrossable Trafic piéton et VL. Drainant, anti-glissant, résistant au gel.	Plage de piscine Certifié antidérapant pieds nus PN18. Idéal en bord de bassin.
Terrasse extérieure Rendu haut de gamme, personnalisable, zéro stagnation d'eau.	Tour d'arbre & espaces verts Perméable, favorise l'alimentation racinaire en eau de pluie.

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Solution	■ Coût	■ Q/Prix	■ Durée	■ Entretien	■ Esthét.	■ Solidité	■ Perméab.
Résine de marbre / Moquette de pierre	3	5	5	5	5	4	5
Pavage pierre	2	4	5	4	5	5	2
Béton désactivé	3	4	4	4	3	4	3
Enrobé bitumineux	4	3	4	5	2	4	1

Résine de Marbre & Moquette de Pierre

Déroulement du chantier · Réalisations Loire Aménagement

DÉROULEMENT DU CHANTIER

01

Visite & devis

Mesure de la surface, étude du terrain et du support existant, devis personnalisé.

02

Préparation du support & pose des profilés

Nettoyage, primaire d'accrochage Résineo® Prim, mise en place des profilés de finition.

03

Application du revêtement

Coulage et lissage de la résine avec granulats de marbre ou quartz. Finition anti-glissante.

04

Finitions & repliement

Nettoyage du chantier, repliement. Ouverture au trafic piéton sous 24h, VL sous 48h.

NOS RÉALISATIONS

